



GE - 15 PSX

Accionado por:

PERKINS 403D - 15G

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 14 kVA

- Motor Diesel Perkins - Refrigerado por agua.
- Protección motor (temperatura/aceite).
- Alternador síncrono trifase.
- Sistema combinado de regulación del voltaje: AVR + Compound
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos), relé diferencial y paro de emergencia.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (máxima)	15 kVA (12 kW) / 400V / 21.6 A
Generación trifásica (continua)	14 kVA (11.2 kW) / 400V / 20.2 A
Generación monofásica (continua)	6.5 kVA / 230V / 28.3A
Tomas	1 Toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 toma 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo	PERKINS mod. 403A - 15G1
Potencia	18 CV (13.3 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	1496 cm ³
Cilindros	3
Consumo carburante (75% P.R.P.)	2.8 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	60 l
Autonomía (75% P.R.P.)	21.5 h
Protección	IP 23
Dimensiones LaxAnxAl (mm)*	1720 x 980 x 1110 mm
Peso*	580 Kg
Nivel de ruido	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia TCM-35 / KIT R2
Remolque de obra CTL-22
Cuadro automático EAS-28-809
Kit tierra MT-25